PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE IV

PRZEKRÓJ NORMALNO–KONSTRUKCYJNY D–D

Koryto betonowy o wymiarach 50x15x50cm na podsypce cementowo–piaskowej 1:4 o gr. 5cm Ława pod koryto jw. o wymiarach 35x15cm z betonu C12/15	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm fazowany na podsypce cementowo–piaskowej 1:4 o gr. 5cm Ława pod krawężnik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm niefazowany na podsypce cementowo–piaskowej 1:4 o gr. 5cm Ława pod krawężnik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej prostokątnej bezfazowej, kolor szary o gr. 8cm
Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 25cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o gr. 22cm
Podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN–S–02205:1998

TRAWNIK
Humusowanie warstwa humusu o gr. 10cm i obsianie nasionami traw

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



inwestycja:
PROJEKT I PRZEBUDOWA TERENU UTWRDZONEGO
PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI

inwestor:
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI
Jaworznia 93
26-065 Piekoszów

projektant:
ADM PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 5
26-060 Chęciny

adres inwestycji:	faza:	
gmina Piekoszów	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY	
działki ewidencyjne: 544/2 obręb 0004 Jaworznia	data: 2021–02	skala: 1:50
tytuł rysunku: PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE IV	rewizja: –	nr rysunku: PBW–D–02.4

autorzy projektu:	nr uprawnień / specjalność:	podpis:
projektował: mgr inż. Mariusz POBOCHA	SWK/0142/POOD/09 / drogowa	
opracował: –	–	
sprawdził: mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA	SWK/0102/PBD/18 / drogowa	

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona