


PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE V

PRZEMKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY E-E



Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
niefazowany na podstypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Ława pod krawężnik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15

Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm
niefazowany na podstypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
Ława pod krawężnik jw. o wymiarach 30x35x15cm z betonu C12/15


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Warstwa ścierdalna z betonowej kostki brukowej prostokątnej bezfazowej, kolor graniłowy o gr. 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5cm
Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 15cm
Podłoże zagęszczane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Warstwa ścierdalna z betonowej kostki brukowej prostokątnej bezfazowej, kolor szary o gr. 8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 25cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 o gr. 22cm
Podłoże zagęszczane zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu średnim wg normy PN-S-02205:1998


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



TRAWNIK
Humusowanie warstwa humusu o gr. 10cm i obsianie nasionami traw

inwestycja:	PROJEKT I PRZEBUDOWA TERENU UTWARDZONEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI		
inwestor:	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JAWORZNI Jaworznia 93 26-065 Piekoszów		
projektant:	ADM PROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny		
adres inwestycji:	gmina Piekoszów	data:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
działki ewidencyjne:	544/2 obręb 0004 Jaworznia	data:	2021-02
tytuł rysunku:	PRZEMKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE V	rewizja:	nr rysunku: 1:50
autorzy projektu:		nr uprawnień / specjainość:	podpis:
projektował:	mgr inż. Mariusz POBOCHA	SMK/0142/P000/09 / drogowo	
opracował:	-	-	
sprawdził:	mgr inż. Kinga ŻELAZOWSKA	SMK/0102/P00/18 / drogowo	

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona